Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
Z01 KABELBÄUME				
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop	Z0101ARX	3.2	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System]***	Z0101BRX	3.3	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System***	Z0101CRX	***3.5***	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.3,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop]***	Z0101DRX	***3.3***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.3,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]***	Z0101ERX	3.4	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne Rundumsichtmonitor-System,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System]***	Z0101FRX	3.5	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-D 1.5,Ohne Rundumsichtmonitor-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	Z0101GRX	***3.4***	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-D 1.5,Ohne Rundumsichtmonitor-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	Z0101HRX	3.5	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System***	***Z0101JRX***	***3.6***	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System***	***Z0101KRX***	***3.8***	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***Z0101LRX***	***3.5***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System***	***Z0101MRX***	***3.5***	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System***	***Z0101NRX***	***3.7***	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***Z0101PRX***	***3.4***	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.3,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Mit i-ELOOP-System***	***Z0101QRX***	***3.6***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.3,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,Ohne i-ELOOP-System***	***Z0101RRX***	***3.5***	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.3,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen,Mit i-ELOOP-System***	***Z0101SRX***	***3.6***	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.3,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,Ohne i-ELOOP-System***	***Z0101TRX***	***3.4***	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-D 1.5,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***Z0101URX***	***3.7***	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-D 1.5,Mit Rundumsichtmonitor-System,Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prüfen und Rundumsichtmonitor-System ausrichten,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***Z0101VRX***	***3.6***	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-D 1.5,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***Z0101WRX***	***3.6***	
VORDERER KABELBAUM aus- und einbauen	***SKYACTIV-D 1.5,Mit Rundumsichtmonitor-System,Nur Rundumsichtmonitor-Systembildschirmanzeige prü fen,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***Z0101XRX***	***3.5***	
INSTRUMENTENKABELBAUM aus- und einbauen		Z0102XRX	2.9	
HINTERER KABELBAUM aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,6AT]/[SKYACTIV-D 1.5,6AT]	Z0104ARX	7.2	◆Heizung aus- und einbauen (U0401)◆ Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
HINTERER KABELBAUM aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,6MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT]	Z0104BRX	7.7	◆Heizung aus- und einbauen (U0401)◆ Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)
HINTERER KABELBAUM aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT	Z0104CRX	7.9	◆Heizung aus- und einbauen (U0401)◆ Kältemittel einfüllen nicht eingeschlossen (U0004)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HINTERER KABELBAUM Nr. 2 aus- und einbauen	Heckklappenkabelbaum,Ohne i-stop	Z0105ARX	0.3	
HINTERER KABELBAUM Nr. 2 aus- und einbauen	Heckklappenkabelbaum,Mit i-stop	Z0105BRX	0.4	
MOTORKABELBAUM aus- und einbauen	Motorkabelbaum,Ohne i-stop	Z0106ARX	0.6	
MOTORKABELBAUM aus- und einbauen	Motorkabelbaum,Mit i-stop	Z0106BRX	0.7	
MOTORKABELBAUM aus- und einbauen	Kondensatorkabelbaum,Lichtmaschine zu Kondensator,Ohne i-stop	Z0106CRX	0.6	
MOTORKABELBAUM aus- und einbauen	Kondensatorkabelbaum,Lichtmaschine zu Kondensator,Mit i-stop	Z0106DRX	0.7	
KABELBAUM (Innenbeleuchtung) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Ohne i-stop	Z0107ARX	1.3	◆Himmel aus- und einbauen (S1701)
KABELBAUM (Innenbeleuchtung) aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Mit i-stop	Z0107BRX	1.4	◆Himmel aus- und einbauen (S1701)
KABELBAUM (Innenbeleuchtung) aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig	Z0107CRX	1.4	◆Himmel aus- und einbauen (S1701)
VORDERTÜRKABELBAUM aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	Z0110ARX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
VORDERTÜRKABELBAUM aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	Z0110BRX	0.5	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
VORDERTÜRKABELBAUM aus- und einbauen	Beide Seiten	Z0110CRX	0.7	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1026)
HINTERTÜRKABELBAUM aus- und einbauen	Eine Seite	Z0111ARX	0.4	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
HINTERTÜRKABELBAUM aus- und einbauen	Beide Seiten,Ohne i-stop	Z0111BRX	0.6	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)
HINTERTÜRKABELBAUM aus- und einbauen	Beide Seiten,Mit i-stop	Z0111CRX	0.7	◆Türverkleidung aus- und einbauen (S1125)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
EMISSIONSKABELBAUM (Regelkabelbaum für Kraftstoff-, Zünd- und Emissionssystem) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	Z0112ARX	1.7	
EMISSIONSKABELBAUM (Regelkabelbaum für Kraftstoff-, Zünd- und Emissionssystem) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]	Z0112BRX	1.9	
EMISSIONSKABELBAUM (Regelkabelbaum für Kraftstoff-, Zünd- und Emissionssystem) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	Z0112CRX	1.8	
EMISSIONSKABELBAUM (Regelkabelbaum für Kraftstoff-, Zünd- und Emissionssystem) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	Z0112DRX	1.9	
MASSEKABEL (Motor - Karosserie) aus- und einbauen		Z0113XRX	0.2	
BATTERIEKABEL (POSITIV) aus- und einbauen	[Kondensatorkabelbaum,Vom Kondensator zum DC-DC-Wandler,SKYACTIV-G 1.3]/[Kondensatorkabelbaum,Vom Kondensator zum DC-DC-Wandler,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[Kondensatorkabelbaum,Vom Kondensator zum DC-DC-Wandler,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	Z0117ARX	0.5	
BATTERIEKABEL (POSITIV) aus- und einbauen	Kondensatorkabelbaum,Vom Kondensator zum DC-DC-Wandler,SKYACTIV-D 1.5	Z0117BRX	0.6	